


Przekrój 4-4
Skala 1:50



- UWAGI:**
- Elementy z drewna klejonego: dźwigary, płatwie, tętniki, słupy klasy GL28c;
 - panele ściennie, elementy drugorzędne klasy GL24h
 - Panele drewniane ścian zewnętrznych stanowią przeziorność ogniochronną EI60
 - Elementy stalowe: stal S235, ocynkowane
 - łączniki: ocynkowane ogniowo lub galwanicznie
 - Spoiny elementów stalowych: czolowe grubości cieńszego elementu, pachwinowe 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów

md Biuro Architektoniczne	
Mł Półka Sp. z o.o. Kulowiec 1/23 71-443 Szczecin	
tel. (91) 81 82 664 fax. (91) 81 82 664	
Zamawiający / adres: Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez: Marcin Olszewski, Specjalista ds. Remontów i Modernizacji ul. Sienkiewicza 7, 71-245 Szczecin	
Zagadnienie / opis: Budowa hali tanecznej wraz z zapleczem administracyjnym, socjalnym i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z konieczną infrastrukturą.	
Nazwa inwestycji: ETAP I	
Adres inwestycji: Al. Wojska Polskiego, dz. nr 60/1, 125/1, obr. 2140 w Szczecinie	
Projekt / temat / temat: PRZĘKRÓJ 4-4	
Autor / projektant / imię i nazwisko / podpis: mgr inż. Adam Kotarski / ZAP/0148/P00K/13	
Przebieg / projektant / imię i nazwisko / podpis: mgr inż. Łukasz Osinski / ZAP/0058/P00K/12	
Przebieg / projektant / imię i nazwisko / podpis: mgr inż. Hubert Kofonowski	
mgr inż. Zuzanna Balicka	
Data: 15.06.2015	
Skala: 1:50	
CZERWIEC 2015	
KDB	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE Przebieg projekt / autor architektoniczny jest stroną praw autorskich zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)	