


Przekrój B-B
Skala 1:50



UWAGI:

- Elementy z drewna klejonego: dźwigary, płatwie, teźniki, słupy klasy GL28c;
- panele ściennie, elementy drugorzędne klasy GL24h;
- Panele drewniane ścian zewnętrznych stanowią przegrodę ogniową EI60
- Elementy stalowe: stal S235, ocynkowane ogniowo lub galwanicznie
- łączniki: ocynkowane ogniowo lub galwanicznie
- Spoiny elementów stalowych: czołowe grubości cieńszego elementu, pachwinowe 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów

md Biuro Architektoniczne	
ul. Piłsudskiego 30, z s.o. Koszalin 76-100 tel. (91) 81 82 664 fax. (91) 81 82 664	
Inwestor: Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez: Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji ul. Stefana 7, 71-245 Szczecin	
Opis: Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjnym – socjownym i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.	
ETAP I	
adres inwestycji: Al. Wojska Polskiego, dz. nr 60/1, 125/1 dr obr. 2140 w Szczecinie	
Wykonawca / temat / treść: PRZĘKRÓJ B-B	
autor / projektant / inż. i nazwisko: mgr inż. Adam Kotarski ZAP/0148/POK/13	
opracował: mgr inż. Łukasz Osinski ZAP/0005/POK/12	
opracował: mgr inż. Hubert Kotomanski	
opracował: mgr inż. Zuzanna Balicka	
Skala: 1:50	Praca: KONSTRUKCJA
data: 1:50	CZERWIEC 2015
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	
Przedstawiony projekt / plan / schemat / rysunek jest własnością autora i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, wykorzystywany w celach innych niż te, dla których został stworzony, bez zgody autora. Wszelkie naruszenia będą ścigane zgodnie z prawem.	