


Rzut przyziemia  
Skala 1:100



- UWAGI:
- Elementy z drewna klejonego: dźwigary, płatywie, teńniki, słupy klasy GL28c;
  - panele ściennne, elementy drupoprzedne klasy GL24h
  - Panele drewniane ścian zewnętrznych stanowią przegrody ogniową EI60
  - Elementy stalowe: stal S235, ocynkowane ogniowo lub galvanicznie
  - Łączniki: ocynkowane ogniowo lub galvanicznie
  - Spoiny elementów stalowych: czołowe grubości cieńszego elementu, pachwinowe 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów

md

Biurowisko Architektoniczne

MD Polska Sp. z o.o.  
Kamieniecka 1/13  
71-043 Szczecin

tel. (091) 81 83 664

fax. (091) 81 83 664

inwestor / adres :

Gminie Miejsce Szczecin reprezentowana przez:  
Majord Odrobki Sportu, Rekreacji i Turystyki  
ul. Szofera 7, 71-245 Szczecin

projekt / obiekt :

Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno-sportowym i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z niezbędną infrastrukturą

etap inwestycji :

ETAP I

adres inwestycji :

Al. Wojska Polskiego, dz. nr 60/1, 125/1 dr obr. 2140 w Szczecinie

zawartość / temat / treść :

RZUT PRZYZIEMIA

autor / projektant / inż. i zastępca

mgr inż. Adam Kotarski

ZAP/0148/POOK/13

podpis :

opracował

mgr inż. Lukasz Osipowski

ZAP/0005/POOK/12

podpis :

opracował

mgr inż. Hubert Kotomański

podpis :

opracował

mgr inż. Zuzanna Balicka

podpis :

data :

PW

data :

KONSTRUKCJA

data :

1:100

data :

CZERWEC 2015

data :

KD1

PRAWA AUTORSKIE ZAŚCZĘTNE

Przedstawiony projekt / plan architektoniczny jest własnością prywatną autora i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, wykorzystywany do celów innych niż te, dla których został stworzony, bez zgody autora. Wszelkie naruszenia będą ścigane.