

**Zakres prac z których rezygnuje Zamawiający w I Etapie realizacji zamówienia pn.
” Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie”**

lp	opis wprowadzonych rezygnacji i zmian do projektu podstawowego
Roboty sanitarne	
1	Rezygnacji z wykonania klimatyzacji w pom H-0.18 Gastronomia zaplecze- wykonane będzie puste pomieszczenie bez instalacji podsufitowej
2	Cała wentylacja salki gastronomii pom H-0.18 z I etapu została wyłączona tj. układy N9, W9, NN9, WW9 - w całości do wykreślenia w kosztorysie jako pozycja zerowa i do zrealizowania w II etapie
3	Uproszczenie układu wentylacji wyciągowej na hali tenisowej do czasu wykonania trybun w pełnym zakresie z uwagi na brak konieczności ustalania nastaw pracy urządzeń na pełną wydajność i dla obciążenia central do 50% brak konsekwencji związanych z hałasem i szumem. Rezygnowano z części ciągów kanałów wywiewnych wzdłuż legarów konstrukcji na rzecz pojedynczego króćca z osiatkowaniem na ścianie wentylatorowni:
3.1	układ W1 zredukowany o elementy od nr.12 do 24
3.2	układ W2 zredukowany o elementy od W.2.25 do 39
3.3	układ W3 zredukowany o elementy od W.3.21 do 35
Roboty budowlane	
1	Rozbiórka ogrodzenia z siatki - uwzględnić 40,0m ²
2	Transport złomu - uwzględnić 0,2t
3	Rozbiórka ogrodzenia prefabrykowanego - rezygnacja
4	Burzenie ścian - rezygnacja
5	Wywóz gruzu samochodami do 10 km - uwzględnić 3534,815 m ³
6	Balustrady stalowe trybun - zmiana materiału
7	Krzeselka na trybunach - uwzględnić w ofercie 50 szt.
8	Kotary grodzące - rezygnacja
9	Ściana szklana wewnętrzna - rezygnacja
10	Panele akustyczne - rezygnacja
11	Wykładzina PCV na trybunie - rezygnacja
Roboty drogowe	
1	Roboty pomiarowe - uwzględnić 0,22 km
2	Usunięcie humusu - uwzględnić 230 m ²
3	Wykopy - uwzględnić 944,08 m ³
4	Wywóz ziemi samochodami do 10 km - uwzględnić 1001,58 m ³
5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża - uwzględnić 1091,0 m ²
6	Krawężniki 15x30 - uwzględnić 164 mb
7	Krawężniki 15x30 obniżone - uwzględnić 348 mb
8	Oporniki 12x25 wtopione - uwzględnić 106 mb
9	Obrzeża betonowe - uwzględnić 100 mb
10	Podbudowa Rm=1,5 MPa - uwzględnić 72 m ²
11	Podbudowa Rm=2,5 MPa - uwzględnić 47 m ²
12	Warstwa mrozochronna 15 cm - uwzględnić 90 m ²
13	Warstwa mrozochronna 25 cm - uwzględnić 841 m ²
14	Warstwa podbudowy z kruszywa 25 cm - uwzględnić 90 m ²
15	Warstwa podbudowy z kruszywa 15 cm - uwzględnić 888 m ²
16	Chodniki z kostki betonowej grub. 8 cm - rezygnacja
17	Chodniki z kostki betonowej grub. 10 cm - uwzględnić 888 m ²
18	Nawierzchnia z kraty trawnikowej- uwzględnić 90 m ²
19	Znaki - rezygnacja
20	Chodniki z płyt betonowych 60x80x12 - uwzględnić 72,0 m ²
21	Chodniki tymczasowy z płyt betonowych 60x80x12 - uwzględnić 47,0 m ²

Zagospodarowanie ternu	
1	Kopanie rowów - uwzględnić 20,0 mb
2	Zasypanie rowów - uwzględnić 20,0 mb
3	Podkłady betonowe B10 - uwzględnić 0,5 m3
4	Fundamenty w prefabrykowane - uwzględnić 8,0 m2
5	Betonowanie fundamentów - uwzględnić 0,32 m3
Roboty elektryczne	
1	Główne trasy przewodów teletechnicznych - rezygnacja
2	Sieć internetowa - rezygnacja