

## Załącznik 9 do siwz

## Wykaz prac, z których rezygnuje Zamawiający

lp	opis wprowadzonych rezygnacji i zmian do projektu podstawowego
<b>Roboty sanitarne</b>	
1	Rezygnacji z wykonania klimatyzacji w pom H-0.18 Gastronomia zaplecze- wykonane będzie puste pomieszczenie bez instalacji podsufitowej
2	Cała wentylacja salki gastronomii pom H-0.18 z I etapu została wyłączona tj. układy N9, W9, NN9, WW9 - do zrealizowania w kolejnym etapie
3	Uproszczenie układu wentylacji wyciągowej na hali tenisowej do czasu wykonania trybun w pełnym zakresie z uwagi na brak konieczności ustalania nastaw pracy urządzeń na pełną wydajność i dla obciążenia central do 50% brak konsekwencji związanych z hałasem i szumem. Zrezygnowano z części ciągów kanałów wywiewnych wzdłuż legarów konstrukcji na rzecz pojedynczego króćca z osiatkowaniem na ścianie wentylatorowni:
3.1	układ W1 zredukowany o elementy od nr.12 do 24
3.2	układ W2 zredukowany o elementy od W.2.25 do 39
3.3	układ W3 zredukowany o elementy od W.3.21 do 35
<b>Roboty budowlane</b>	
1	Rozbiórka ogrodzenia z siatki - uwzględnić 20,0m <sup>2</sup>
2	Transport złomu - uwzględnić 0,2t
3	Krzeselka na trybunach - uwzględnić w ofercie 50 szt.
4	Kotary grodzące - rezygnacja
5	Ściana szklana wewnętrzna - rezygnacja
6	Panele akustyczne - rezygnacja
7	Wykładzina PCV na trybunie - rezygnacja
<b>Zagospodarowanie terenu</b>	
1	Kopanie rowów - uwzględnić 20,0 mb
2	Zasypanie rowów - uwzględnić 20,0 mb
3	Podkłady betonowe B10 - uwzględnić 0,5 m <sup>3</sup>
4	Betonowanie fundamentów - uwzględnić 1,2 m <sup>3</sup>
5	Wykonanie ogrodzenia - uwzględnić tylko 20 mb
<b>Roboty elektryczne</b>	
1	Główne trasy przewodów teletechnicznych - rezygnacja
2	Sieć internetowa - rezygnacja
3	Nagłośnienie - rezygnacja