(wymagane obsypanie obiektu zgodne z projektem zagospod.)

(dopuszczalne wypłycenie fundamentów hali w przypadku systemowych połączeń dla słupów ze stopą)





IZOLACJE:

- POZIOMO: DAFAPA NA LEPKU ASFALTOWYM
- PIONOWO: "SUPERFLEX 10"

UWAGI:

- WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z BADANIAMI PODŁOŻA GRUNTOWEGO
- WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ NA PODKŁADZE Z "CHUDEGO BETONU" B10
- WSZYSTKIE FUNDAMENTY ZBROIĆ I BETONOWAĆ JEDNOCZEŚNIE PAMIĘTAJĄC O PRAWIDŁOWYM OCIĄLENIU ZBROJENIA GŁÓWNEGO W STOSUJĄC DŁUGOŚĆ ZAKŁADU Lw= 45d prętów
- WYKOPY NALEŻY CHRONIĆ PRZED DODATKOWYM ZALEWANIEM WODAMI OPADOWYMI A EWENTUALNIE POJAWIENIE SIĘ WÓD GRUNTOWYCH W POZIOMIE POSADOWIENIA NALEŻY NA CZAS ROBÓT USUNĄĆ STOSUJĄC ZESPÓŁ IGŁOFILTRÓW LUB MOTOPOMP Z OOPROWADZENIEM WODY POZA DNO WYKOPU
- W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI PODSTAWIENIA OBIEKTU W STANIE SUROWYM NA OKRES ZIMY NALEŻY CHRONIĆ GRUNT POD POSADZKĄ PRZED PRZEMARZANIEM

ZABEZPIECZENIA:

- GRUNT W OTWARTYM WYKOPIE CHRONIĆ PRZED PRZEMARZANIEM I ZAWILGOCENIEM ABY NIE SPOWODOWAĆ UPLASTYCZNIENIA SIĘ PODŁOŻA. W CZASIE WYCONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY W CIĄGU JEDNEGO DNIA POGŁĘBIĆ WYKOP DO ŻĄDANEJ GŁĘBOKOŚCI I WYKONAĆ PODLEWKĘ WYRÓWNUJĄCO-STABILIZUJĄCĄ POD FUNDAMENT Z BETONU B10 (chudy beton) GR. 10cm NASTĘPNIE WYKONAĆ POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ FUNDAMENTU, PO ROZSZALOWANIU ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO

- W PRZYPADKU UPLASTYCZNIENIA SIĘ PODŁOŻA (dotyczy gruntów spoistych) SPOWODOWANYCH WYSTĘPOWANIEM DUŻYCH OPADÓW LUB PRZESOSTANIEM SIĘ DO WYKOPÓW WÓD GRUNTOWYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYBRAĆ WARSTWY UPLASTYCZONE I UZUPEŁNIĆ ONGYM BETONEM TA SYTUACJA DOTYCZY RÓWNIEŻ POJAWIENIA SIĘ GRUNTÓW ORGANICZNYCH KTÓRE NIE SĄ GRUNTAMI BUDOWLANYMI

- POSADZKI WYKONAĆ NA GRUNCIE

BETON B20 (C16/20) -dla fundamentów

BETON B10 (C8/10) -dla podkładu

STAL ZBROJENIOWA: A-I St3SY-b. (lub: St3S-b , PB-240)
A-IIIN BST500S . (lub: B500SP)

OTULINA ZBROJENIA DLA CZĘŚCI PODZIEMNYCH OBIEKTU:
min. 55mm (dolna),
min. 30mm (pozostałe krawędzie)

klasa ekspozycji:
dla obiektów -XC3
dla fundamentów -XC2

L.			
NR	DATA	NAZWISKO	OPIS ZMIAN

EWIDENCJA ZMIAN

± 0.00 = 24.00 m n.p.m.

UWAGI:
MD Pawlas Bąj S.c.
ul. Kościelna 1
71-412 Szczecin
tel. 0091 81 60 84
fax. 0091 91 55 564

KBI-PROJEKT
MIROSŁAW BARTOSIEWICZ
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
70-710 Szczecin Szczecin ul. Czereśniowa 3/85
mirosbartosiewicz@wp.pl

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Szafrana 7, 71-241 szczecin

TEMAT: Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą
Al. Wojska Polskiego, dz. nr 68/1, obr. 2140 • Szczecin

Szczecin, dnia 2011-12-12