

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI WYJAŚNIAJĄCE TREŚĆ SIWZ, KTÓRE WPŁYNEŁY W POPRZEDNIM POSTĘPOWANIU**

### **PYTANIE 1**

Czy zamawiający wymaga uzyskanie certyfikatu FIFA Quality dla budowanego boiska piłkarskiego z trawy sztucznej?

### **ODPOWIEDŹ**

Nie, Zamawiający nie wymaga uzyskania certyfikatu.

### **PYTANIE 2**

Prosimy o dopuszczenie równoważnego produktu zgodnego z najnowszymi wymaganiami FIFA 2015, posiadającego badania potwierdzające zgodność nawierzchni z wyżej wymienionymi wymaganiami FIFA.

Wnosimy o dopuszczenie danych technicznych trawy o poniższych parametrach:

- Kolor: zielony

- Wykorzystanie: piłka nożna,

Zastosowana nawierzchnia powinna posiadać następujące minimalne parametry:

- rodzaj włókna: monofil 100% PE

- wysokość włókna trawy: min. 50mm

- gęstość pęczków: min. 9010/m<sup>2</sup>

- gęstość włókien: min. 144000/m<sup>2</sup>

Dtex: min. 13200

Grubość włókna: min. 400mikronów

Kolor: zielony, min. 2 odcienie

### **ODPOWIEDŹ**

Wymagane parametry trawy Zamawiający określił w załączniku nr 8 do siwz – wytyczne dotyczące wykonania warstw boisk piłkarskich z trawy naturalnej i syntetycznej. Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

### **PYTANIE 3**

Celem poszerzenia konkurencyjności proszę o dopuszczenie trawy syntetycznej o ilości pęczków 8189/m<sup>2</sup>.

### **ODPOWIEDŹ**

Wymagane parametry trawy w tym ilość pęczków Zamawiający określił w załączniku nr 8 do siwz – wytyczne dotyczące wykonania warstw boisk piłkarskich z trawy naturalnej i syntetycznej. Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

### **PYTANIE 4**

Prosimy o modyfikację postanowienia par. 11 ust. 7 wzoru umowy w następujący sposób, argumentując wniosek tym, iż dodatkowe terminy (+30 dni i +15 dni) pokrywają czas na zwolnienie zabezpieczenia złożonego w formie pieniężnej. „7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1 pkt 2-5 ustawy pzp 100 % wartości zabezpieczenia obowiązuje od chwili wniesienia zabezpieczenia do dnia wykonania umowy, natomiast 30% wartości zabezpieczenia obowiązuje do upływu terminu rękojmi, z zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7 ustawy pzp.”

### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie. Artykuł 151 ustawy pzp jasno precyzuje terminy wniesienia zabezpieczenia.

#### **PYTANIE 5**

Odnosnie wzoru Umowy — Wnosimy o dopisanie w par. 1 ust. 3 zdania:

„W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania prac wad dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia ich Zamawiającemu, a Zamawiający usunie takie wady w terminie nie powodującym wstrzymania wykonywania prac na budowie. Jeśli usunięcie wad stwierdzonych w dokumentacji będzie oznaczało zmianę zakresu prac to strony sporządzą protokół konieczności a wynagrodzenie ulegnie zmianie zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt 2) lit. b) umowy”

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie. Zmiana wynagrodzenia z powodu możliwości zaistnienia wad dokumentacji projektowej została przewidziana w umowie jak również w ustawie pzp.

#### **PYTANIE 6**

Odnosnie wzoru Umowy - Zastrzeżenie warunku wykonywania praktycznie całości zakresu umowy przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę znacznie ogranicza możliwość zatrudnienia podwykonawców w szczególności specjalistycznych branż. Biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynku w zakresie pozyskiwania specjalistycznych podwykonawców branżowych, wnioskujemy o ograniczenie katalogu prac, które będą wykonywane przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wymienionych w par.2 ust. 6 pkt od 1) do 5) do następujących prac:

- Roboty żelbetowe, murowe,
- Nawierzchnie syntetyczne boisk,
- Nawierzchnie dróg, parkingów i chodników.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie. Obowiązek określenia zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w kodeksie pracy nałożył na Zamawiającego ustawodawca w celu zagwarantowania przestrzegania prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych.

#### **PYTANIE 7**

Odnosnie wzoru Umowy - W treści par. 3 ust. 4 i ust. 5 wnosimy o modyfikację i dostosowanie wymogów co do umowy z podwykonawcami określonych w aktualnie obowiązujących przepisach tj. art. 143 (d) uzp i art. 647 (1) kc, gdyż w obecnym brzmieniu określone w tych punktach umowy wymogi przekraczają uprawnienia ustawowe.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie. Katalog postanowień, które powinna zawierać umowa na roboty budowlane określony w art. 143 d ustawy pzp, jest katalogiem otwartym.

#### **PYTANIE 8**

Oдноśnie wzoru Umowy - par. 8 ust. 5 — Wnioskujemy o dopisanie zdania: „Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy banku kredytującego Wykonawcy.”

#### **PYTANIE 9**

W imieniu Wykonawcy zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności z instytucją finansowa/bankiem dla zabezpieczenia kredytu. W związku z powyższym proszę o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na taką cesję. Jeśli zgoda taka jest czymś ograniczona to proszę również o podanie warunków przy których Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności

#### **ODPOWIEDŹ 8,9**

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję.

#### **PYTANIE 10**

Oдноśnie wzoru Umowy - Wnioskujemy o wykreślenie par. 9 ust. 14 w całości i wpisanie: „W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie, z wyznaczeniem terminu, do zaprzestania takich naruszeń. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego wezwania, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania do ustania takiej przyczyny płatności bieżących faktur w całości lub części”

#### **PYTANIE 11**

Oдноśnie wzoru Umowy - par. 13 ust 5 — Wnioskujemy o dopisanie zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa limitu kar umownych: „Łączna kwota kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia umownego”

#### **PYTANIE 12**

Oдноśnie wzoru Umowy - par. 14 ust. 1 w pierwszym akapicie po słowach „ze skutkiem natychmiastowym” wnosimy o dopisanie słów „ex nunc” jako właściwych dla robót budowlanych.

#### **ODPOWIEDŹ 10,11,12**

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie

#### **PYTANIE 13**

Oдноśnie wzoru Umowy — Umowę należy uzupełnić o obowiązki wynikające z przepisów art. 13 i 14 RODO.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający obowiązki wynikające z przepisów RODO zawarł w załączniku nr 1 do siwz (formularz oferty pkt 10) oraz §18 ust. 8 wzoru umowy. Obowiązki wynikające z przepisów RODO, w szczególności z art. 13 względem osób fizycznych, których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał, jak również obowiązek wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu spoczywają na Wykonawcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.

#### **PYTANIE 14**

Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł powierzać podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie, Jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć

podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w Umowie procedury zgłaszania podwykonawców.

#### **ODPOWIEDŹ**

Tak, przy zachowaniu zapisów umowy dotyczących podwykonawców.

#### **PYTANIE 15**

Prosimy o rozszerzenie katalogu o którym mowa § 16 ust. 1 pkt I wzoru umowy i uzupełnienie przesłanek o klauzulę wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót zgodnie z poniższym: wystąpienie silnych wiatrów, intensywnych opadów Śniegu i deszczu oraz wystąpienie ujemnych temperatur tj. poniżej 5\* C przy pracach związanych z betonowaniem a przy pozostałych pracach temperatury poniżej -5' C ( mając na uwadze charakter wykonywanych prac).

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie. Możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na warunki atmosferyczne określona została w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. h) wzoru umowy.

#### **PYTANIE 16**

Odnosnie wymogu ubezpieczenia określonego we wzorze umowy par. 10

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyjmie jako spełnienie warunku określonego w par. 10 wzoru umowy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności (polisę generalną) z 12 miesięcznym okresem ubezpieczenia i zakresem ochrony pokrywającym co najmniej zakres wymagany przez Zamawiającego wraz z zobowiązaniem Wykonawcy do kontynuowania polisy w zakresie nie węższym niż wymagany w okresie kolejnych 12 miesięcy, pokrywających okres realizacji Umowy.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 4 Umowy: *Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca, przed podpisaniem niniejszej umowy, przedłoży polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanej umowy, obejmującą pełny czas realizacji inwestycji tj. okres od dnia podpisania umowy do daty przejęcia zakończonej inwestycji przez Zamawiającego, wraz z potwierdzeniem opłaty składki w pełnej wysokości.*

#### **PYTANIE 17**

Zamawiający w § 10 wzoru umowy wskazuje wymagania dotyczące posiadanej przez Wykonawcę polisy OC. Tak postawione wymagania dotyczące polisy OC podniosą koszty oferty, gdyż np. klauzula dot. szkody na instalacjach podziemnych lub urządzeniach wskazana w ust. 1 pkt 2 lit d) jest bardzo kosztowna. W związku z powyższym prosimy o obniżenie wymagań dot. polisy OC Wykonawcy. Zamawiający żądając od wykonawcy wykazania, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, nie może żądać tak szerokiego zakresu ubezpieczenia, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, tj. umożliwiłby ze względu na wysokość składki ubezpieczeniowej, uzyskanie ubezpieczenia OC jednemu wykonawcy lub wąskiemu gronu wykonawców. Zamawiający nie może zatem żądać ubezpieczenia w wysokości powodującej obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej w kwocie, która będzie ograniczać wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia. Określenie zakresu ubezpieczenia powodującej obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej w kwocie ograniczającej uzyskanie ubezpieczenia OC, a tym samym ubieganie się o udzielenie zamówienia

## **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowień § 10 Umowy. Postanowienia dotyczące ubezpieczenia pozostają bez zmian.

## **PYTANIE 18**

Zamawiający w § 10 ust. 2 ustanowił zapis: Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i fransyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. Prosimy o wykreślenie w/w zapisu, gdyż Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności w tak szerokim zakresie. Należy zwrócić uwagę, iż Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga już od Wykonawcy rozszerzonej polisy OC, która w obecnym kształcie daje duże bezpieczeństwo Zamawiającemu. Tak sformułowany zapis spowoduje zwiększenie ceny, gdyż Wykonawca będzie musiał uwzględnić dodatkowe ryzyka w swojej ofercie.

## **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie postanowienia § 10 ust. 2 Umowy.

## **PYTANIE 19**

Zgodnie z brzmieniem § 13 ust.1 pkt. 1) - 4) wzoru umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych „za opóźnienie” Stosownie do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 lipca 2010 r.: „Niedopuszczalne jest nakładanie na wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi powstałe wskutek okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności” (por. wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 r. KIO/UZP 1387/10). Kara umowna za opóźnienie oznacza, że Wykonawca będzie zobowiązany do jej zapłaty nawet, jeśli nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, co w świetle przytoczonego wyżej wyroku jest niedopuszczalne. Niestety w praktyce zamówień publicznych określa się kary za opóźnienie, co może nie mieć związku z winą Wykonawcy, a stanowi raczej „gwarancję wykonania”, a niekiedy także źródło dodatkowych przychodów Zamawiającego. Mając na względzie powyższe prosimy o zmianę w § 13 ust.1 pkt. 1) - 4) wzoru umowy, terminu „opóźnienie” pojęciem „zwłoka”.

## **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie

## **PYTANIE 20**

W zamieszczonej na stronie przetargu dokumentacji projektowej brak jest pełnego projektu nasadzeń zieleni, a zamieszczone fragmenty dokumentacji i zmian w nasadzeniach są niespójne i niezgodne z Decyzją z dnia 19.06.2018 r. na wycinkę i nasadzenia kompensacyjne. Prosimy o uzupełnienie i poprawienie dokumentacji projektowej w zakresie zieleni o następujące elementy:

- a) Na podstawie jakiej decyzji i uzgodnień zwiększono w projekcie ilość drzew do wycinki i nasadzeń kompensacyjnych ?
- b) Brak jest inwentaryzacji i decyzji na zwiększoną ilość wycinek drzew ponad drzewa wykazane w Decyzji z dnia 19.06.2018 r
- c) Decyzja z dnia 19.06.2018 r. o nasadzeniach kompensacyjnych mówi o ilości 122 szt. drzew.

Zestawienie drzew zamiennie podaje ilość 130 szt. drzew których to ilość w tym zestawieniu jest błędnie zliczona gdyż wynosi 132 szt.

- d) Brak jest projektu i wskazania lokalizacji nasadzenia 130 szt. krzewów o których

mowa jest w decyzji z dnia 19.06.2018 r.

e) Nieczytelność oznaczeń i brak wykazów oraz opisów na rysunkach i legendach do rysunków zagospodarowania terenu dotyczących nasadzenia 130 szt. krzewów. Zastosowano oznaczenie literowe od A do F które nie wiadomo co oznaczają ?

### **ODPOWIEDŹ**

- a) Inwestor projektuje nasadzenie 132 drzew zgodnie z decyzją z dnia 20.08.2018 r.
- b) Odpowiedź jak w punkcie a).
- c) Wymagane jest nasadzenie 132 drzew zgodnie z załącznikiem – Zestawienie drzew zamienne w tezcze :Rysunki zamienne i uzupełniające” branża Architektura ( gdzie błędnie podano ilość 130szt)
- d) Rysunek zawierający lokalizację drzew i krzewów to rysunek nr 3a w tezcze :Rysunki zamienne i uzupełniające” branża Architektura
- e) Ilości krzewów i bylin podano w opisie. Na planszy rysunek nr 3a pokazano lokalizację krzewów. W związku z brakiem oznaczeń poszczególnych rodzajów , zgodnie z opisem na planszy w uzupełnieniu podaję oznaczenia symbolami literowymi:

Nr A - 10 szt jałowiec sabiński *juniperus sabina*

Nr B 10 szt jałowiec skalny *juniperus scopulorum blu arrow*

Nr C 10 szt forsycja odmiana maluch – *forsythia*

Nr D 70 szt Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gold' *Euonymus fortunei 'Emerald Gold'*

Nr E 100 szt Tawuła *spiraea little princes*

Nr F 100 szt Irga płoząca I szwedzka 'Coral Beauty' *Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty'*-  
– zgodnie z modyfikacją.

### **PYTANIE 21**

Brak jest w przetargowej dokumentacji projektowej projektu wykonawczego trybun dla obu boisk, a zamieszczone trzy rysunki architektoniczne trybuny trzyczęściowej nie są projektem wykonawczym konstrukcyjnym pozwalającym na dokonanie ich ofertowej wyceny.

Brak jest jakiegokolwiek opisu, rysunku i projektu trybuny czteroczęściowej.

Opis techniczny Bandurskiego zagosp. zmiana 12.2017 - posiada zasadnicze sprzeczności co do wielkości i sposobu wykonania trybun:

„12. WYPOSAŻENIE , ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

1. Trybuny typowe demontowane, o konstrukcji stalowej z pomostem z ocynkowanych ogniowo krat typu Vema, ze stalowym z barierkami, elementy stalowe ocynkowane ogniowo, zgodne z normą PN-EN 13200, siedziska z oparciami.

-1 szt. — dwurzędowa na 400 miejsca

-1 szt - czteroczęściowa na 204 miejsca”

Dla odmiany w tym samym opisie technicznym napisano:

„9 .MURY OPOROWE, TRYBUNY O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ Zaprojektowano trybuny żelbetowe, wylewane na budowie na 183 miejsca.

Na żelbetowej konstrukcji projektuje się zamocowanie siedzisk z tworzywa z oparciem-oparcia dostarczy Inwestor z odzysku. Układ siedzisk -trzyzęściowy.

Siedziska przedzielone stopniami na 7 części, w środku długości przedzielone dylatacją.

Wymiary rzutu -3491x 272,5cm”

Dla odmiany na dostarczonych przekrojach przez trybuny napisano: - STOPNIE TRYBUNY WYKONAC JAKO ELEMENTY PREFABRYKOWANE.

Dodatkowo na rysunkach zagospodarowanie terenu wzdłuż boiska z trawą naturalną po zachodniej stronie boiska narysowano ciąg dwurzędowych trybun o niewiadomej konstrukcji o których nie mówi się w opisie do projektu.

Pytanie zasadnicze do wszystkich trybun — z czego mają być wykonane, czy jako prefabrykowane żelbetowe czy jako wylewane na budowie żelbetowe a może jako stalowe demontowane ?

Bez względu na sposób ich wykonania trybuny należy zaprojektować.

Prosimy o wyjaśnienie powyższych sprzeczności oraz o dostarczenie pełnego projektu wykonawczego wszystkich objętych przetargiem trybun boisk, pozwalającego dokonać ich wyceny ofertowej.

### **ODPOWIEDŹ**

W opisie nie ma sprzeczności:

- w zaprojektowano trybuny typowe demontowane, które ujęto w punkcie 12. WYPOSAŻENIE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY – trybuna dwurzędowa i czterorzędowa

- zaprojektowano trybunę żelbetową – którą opisano w punkcie 9. MURY OPOROWE, TRYBUNY O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ

W opisie trybuny żelbetowej podano, że zostaną zamontowane siedziska z odzysku, co nie stoi w sprzeczności z prefabrykacją stopni trybun. Przedstawione rysunki dotyczą jedynej żelbetowej trybuny. Pokazano na nich układ warstw, wymiary zbrojenie, ogrodzenie. Pokazano je na rzucie i przekrojach. Są to rysunki wykonawcze.

*Trybuny typowe* wykonać zgodnie z rysunkiem na planszy wymiarowej na 360 i 172 miejsca.

2 sztuki trybun to typowe trybuny składane, które pierwotnie miały być dostarczane z siedziskami i pokazano wielkość tych trybun, nie załączono projektu trybun, jako elementów typowych. Mocowanie siedzisk w trybunach typowych opisano w p. 12 podpunkt 1 na str. 24.

*Trybuna żelbetowa* – opis do konstrukcji monolitycznej przyjętej w dokumentacji została zaprojektowana jako monolityczna, wylewana na budowie. Szczegóły realizacji zostały podane na rys. nr 4 (rzut poziomy), nr 5 (przekrój przez siedziska) i nr 6 (przekrój przez stopnie), łącznie z rozmieszczeniem zbrojenia. Projekt nie zakłada dylatacji w płycie fundamentowej i w trybunach. Całość wykonać jako konstrukcję monolityczną, bez elementów prefabrykowanych. Płytę trybuny należy zbroić (zgodnie z rysunkami) siatką z prętów o średnicy 12 mm o rozstawie oczek co 20 cm, umieszczoną w środku grubości płyty. Ciężar stali zbrojeniowej dla trybuny żelbetowej wynosi 1800 kg.

### **PYTANIE 22**

W opis technicznym Bandurskiego zagosp. zmiana 12.2017 III. CZĘŚĆ GRAFICZNA, podano spis rysunków który jest nie zgodny z zamieszczonymi rysunkami w projekcie przetargowym. W spisie wymieniono rysunki:

Rys nr 7/1 -Linie na boisku o nawierzchni z trawy naturalnej

Rys nr 7/2 —Linie na boisku o nawierzchni ze sztucznej trawy

Rys nr 7/3 — Linie na boisku treningowym o nawierzchni ze sztucznej trawy

Rys nr 15 — Mury oporowe

Które nie zostały zamieszczone w dokumentacji projektowej przetargowej.

Prosimy o uzupełnienie brakujących rysunków.

### **ODPOWIEDŹ**

Rysunki nr 15, czyli rysunki od nr 15/1 do nr 15/6 znajdują się w dokumentacji.

### **PYTANIE 23, 24, 25**

23. Brak jest w dokumentacji przetargowej inwentaryzacji terenu wraz ze wskazaniem wszystkich istniejących obiektów, budowli i wszelkich podziemnych sieci sanitarnych i elektrycznych przeznaczonych do rozbiórki wraz z istniejącymi słupami

oświetleniowymi. Na terenie inwestycji istnieje wiele słupów oświetleniowych z podziemnymi kablami. Brak inwentaryzacji i specyfikacji robót rozbiórkowych w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych uniemożliwia dokonanie wyceny ofertowej tych robót. Prosimy o uzupełnienie projektu przetargowego o inwentaryzację i specyfikację robót rozbiórkowych w zakresie elektrycznym oraz sanitarnym.

24. Prosimy o potwierdzenie, że na terenie objętym inwestycją nie wystąpią podziemne kolizje projektowanych sieci elektrycznych i sanitarnych z istniejącymi podziemnymi sieciami lub w przypadku ich występowania o dostarczenie projektu usunięcia kolizji wszelkich sieci.
25. Na terenie inwestycji obok istniejącego wjazdu od ul. Kresowej znajduje się wielki słup stalowy z przekaźnikową stacją telekomunikacyjną i wieloma na niej znajdującymi się urządzeniami i antenami wyglądająca na czynną — w załączeniu zdjęcia stacji. Słup ten nie jest pokazany na żadnym projekcie inwestycji co by wskazywało, że przed przekazaniem placu budowy Zamawiający usunie całą stację przekaźnikową zlokalizowaną na słupie wraz z podziemnymi kablami. Tuż obok miejsca występowania słupa ze stacją zaprojektowany jest maszt oświetleniowy LP17. Prosimy o potwierdzenie likwidacji słupa oraz o podanie terminu w jakim nastąpi likwidacja stacji przekaźnikowej wraz ze słupem.

#### **ODPOWIEDŹ 23,24,25**

Elementy do likwidacji, w tym słupy oświetleniowe i linie pokazano na planszy podstawowej kolorem niebieskim. Niektóre elementy (mury obiektu) są także oznaczone przekreślonymi krzyżykami. Wszystkie elementy pokazane kolorem niebieskim oraz kolorem niebieskim z czerwonymi krzyżykami (zgodnie z legendą) podlegają rozbiórce. Nie stwierdzono występowania kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu – likwiduje się kolidujące linie elektryczne napowietrzne. Stacja przekaźnikowa wraz kablami i skrzynką przyłączeniową pozostaje, kosztem zmniejszenia 1 miejsca postojowego.

#### **PYTANIE 26**

Czy istniejący mur oporowy od strony południowej działki wykonany z gładów podlega rozbiórce?

#### **ODPOWIEDŹ**

Tak, zgodnie z planszą podstawową. Można go będzie w części pozostawić pod warunkiem, że nie będzie kolidował z projektowanym zagospodarowaniem.

#### **PYTANIE 27**

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza i akceptuje prefabrykację elementów żelbetowych w miejsce konstrukcji żelbetowych wylewanych.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie elementów prefabrykowanych jako zastępstwo konstrukcji żelbetowych wylewanych.

#### **PYTANIE 28**

Odnosnie wzoru Umowy - W związku z obowiązkami Wykonawcy określonymi w par. 4 ust. 2 pkt. 2) prosimy o potwierdzenie czy rejon inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. Wykonawca może określić i uwzględnić koszt nadzoru archeologicznego nad wykonaniem prac natomiast koszt i wpływ na wykonanie umowy ewentualnych znalezisk archeologicznych musi stanowić podstawę prac dodatkowych, gdyż niemożliwe jest określenie zakresu i charakteru tych działań na etapie przetargu. Wnosimy o

uzupełnienie zapisów par. 4 ust. 2 pkt. 2) i 3) o zasadzie rozliczania ewentualnych prac wynikających ze znalezienia w czasie budowy obiektów archeologicznych, niewybuchów, niewypałów itp. jako prac dodatkowych zgodnie z par. 16 Umowy. Zasadne jest nałożenie na Wykonawcę wykonania sprawdzenia saperskiego pod kątem występowania niewybuchów bądź niewypałów, natomiast w przypadku stwierdzenia takich obiektów koszt ich usunięcia musi być rozliczany jako robota dodatkowa, gdyż niemożliwy jest do określenia na etapie przetargu ewentualny zakres i koszt tych prac, co jest niezbędne w przypadku zamówień publicznych.

#### **ODPOWIEDŹ**

Teren inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej, więc możliwość wystąpienia ewentualnych prac wynikających ze znalezienia w czasie budowy obiektów archeologicznych, niewybuchów i niewypałów jest mało prawdopodobna. Niemniej w przypadku wystąpienia tego rodzaju okoliczności, Zamawiający wskazuje, iż zastosowanie znajdzie przepis art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dopuszczający zmianę umowy w przypadku konieczności realizacji robót dodatkowych.

#### **PYTANIE 29**

W opisie technicznym Bandurskiego zagosp. zmiana 12.2017 napisano: Na żelbetowej konstrukcji projektuje się zamocowanie siedzisk z tworzywa z oparciem-oparcia dostarczy inwestor z odzysku. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa siedzisk z oparciami wszystkich trybun jest wyłączone z zakresu przetargu gdyż dostarczy je Zamawiający ?

#### **ODPOWIEDŹ**

Tak, siedziska dostarczy Zamawiający.

#### **PYTANIE 30**

Proszę o określenie standardu wyposażenia sanitarnego — białego montażu. Poza armaturą Presto projekt nie podaje więcej informacji.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zgodnie z wyborem wykonawcy pod warunkiem dopasowania wyposażenia do sposobu montażu określonego w dokumentacji.

#### **PYTANIE 31**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji wody w budynku szatniowym (prowadzonej pod stropem i w ścianach) z rur PP zamiast PEX?

#### **ODPOWIEDŹ**

Tak

#### **PYTANIE 32**

Prosimy o wskazanie jaka jest procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia tj. faktury końcowej.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie określa wartości procentowej ostatniej faktury, będzie ona wynikała z zatwierdzonego harmonogramu.

#### **PYTANIE 33**

Prosimy o potwierdzenie, iż przeprowadzanie wymaganych konserwacji boisk w okresie gwarancji 1 ręką będą leżały po stronie Zamawiającego.

## **ODPOWIEDŹ**

Tak zgodnie z przekazaniem przez Wykonawcę Dziennikiem Konserwacji z zastrzeżeniem jednokrotnej konserwacji z możliwym wykonaniem dosypki granulatu gumowego – zgodnie z warunkami postępowania.

## **PYTANIE 34**

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu usunięcia wad w drodze uzgodnienia Stron, jeżeli z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych czynników niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe usunięcie danej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na przykład ze względu na złe warunki meteorologiczne lub niedostępność części zamiennych?

## **ODPOWIEDŹ**

Tak

## **PYTANIE 35**

Prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie o którym mowa w § 8 ust.1 wzoru umowy pozostaje stałe w zakresie robót ujętych w dokumentacji przetargowej, natomiast nie obejmuje robót tam nie przewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów i okoliczności związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności do umowy zostanie wprowadzona zmiana zwiększająca przedmiot zamówienia o roboty dodatkowe, za które Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

## **ODPOWIEDŹ**

W przypadku wystąpienia tego rodzaju okoliczności, Zamawiający wskazuje, iż zastosowanie znajdzie przepis art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dopuszczający zmianę umowy w przypadku konieczności realizacji robót dodatkowych.

## **PYTANIE 36**

Prosimy o odpowiedź czyim kosztem będzie zakup świetlówek, żarówek, materiałów eksploatacyjnych oraz innych materiałów zużywalnych w toku normalnej pracy urządzeń ?

## **ODPOWIEDŹ**

Kosztem Zamawiającego.

## **PYTANIE 37**

W załączniku nr 8 do SIWZ zostały opisane techniczne wymagania dla nawierzchni wykonywanej ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim. Czy w związku z wysoką częstotliwością korzystania z obiektu Zamawiający przewiduje podniesienie wymagań dla sztucznej trawy, co bezpośrednio wpłynie na jej żywotność oraz jakość jej użytkowania a co za tym idzie Zamawiający będzie miał większą pewność, iż środki publiczne wydatkowane są właściwe. Jednocześnie w celu zwiększenia konkurencyjności i otwarcia postępowania na większą ilość Wykonawców zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie wariantu trawy:

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej 60 mm:

nawierzchnia musi zostać wykonana w technologii gumowo - piaskowej ;

typ włókna: 100 % monofil prosty;

przekrój włókna: dwa rodzaje włókien monofilowych w wiązce tj. jedno z włókien wzmocnione na całej długości wtopionym rdzeniem stabilizującym w kształcie karo o grubości min. 430 mikronów i szerokość przekroju włókna max. 1,1 mm, dtex. min. 6.800 i drugie włókno o grubości min. 300 mikronów i szerokość przekroju włókna max. 1,3 mm, dtex. 6.200

skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen

podkład trawy poliuretanowy

ciężar włókna całkowity: min. 12 500 Dtex

grubość włókna min. 300/430 micron

przepuszczalność wody min. 360 l/h

wysokość całkowita: min. 60 mm,

ilość pęczków: min. 14 500 /m<sup>2</sup>

ilość włókien: min. 174 000/ m<sup>2</sup>. ( w tym 50 % włókien o grubości min. 300 mikronów i 50 % o grubości min. 430 mikronów )

ciężar całkowity podkładu: min. 900 gr. / m<sup>2</sup>

ciężar całkowity nawierzchni: min. 3.200 gr. / m<sup>2</sup>

ciężar całkowity włókna: min. 2300 gr. / m<sup>2</sup>

kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)

wypełnienie: piasek kwarcowy i granulatu EPDM szary z recyklingu w ilości wg wytycznych producenta trawy

Wymagane dokumenty do Wariantu nawierzchni syntetycznej, które należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego:

- a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
- b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji);
- c) aktualny atest higieniczny PZH lub równoważny dla trawy i granulatu;
- d) badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf z określeniem parametrów technicznych nawierzchni trawy syntetycznej wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA 2 Star/Quality Pro.

Zamawiający dopuszcza przedstawienie badań laboratoryjnych zarówno z granulem EPDM z recyklingu jak i EPDM z produkcji pierwotnej.

e) certyfikat FIFA Quality Pro na oferowany system trawy;

f) aktualny certyfikat FIFA PREFERRED PRODUCER dla producenta trawy syntetycznej;

g) próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm;

h) próbkę oferowanego wypełnienia z granulatu EPDM szary z recyklingu (min. 100gr).

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w zakresie parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej.

## **ODPOWIEDŹ**

Wymagania dla nawierzchni określone zostały w załączniku nr 8 do siwz.

## **PYTANIE 38**

Zamawiający w §5 ust 3 wzoru umowy zawarł zapis: Zamawiający dopuszcza, że w okresie zimowym Wykonawca wstrzyma prace ze względu na warunki pogodowe do 60 dni, które nie

będą mogły stanowić podstawy wydłużenia terminu realizacji umowy. Okres ten musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. Wnosimy o zmianę w § 5 ust. 3 wzoru umowy oraz dodanie w § 16 ust 1 pkt 1 przesłanki uprawniającej do zmiany terminów realizacji w przypadku: wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie zadeklarowanych terminów takich jak: wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii wykonania robót, opracowań techniczno- budowlanych lub z innych przepisów prawa, określających warunki atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót tj. wystąpienie silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu, ulewnych deszczy, nawałnic oraz ujemnych temperatur (np. poniżej 5\* C przy pracach związanych z betonowaniem.). Brak takiego zapisu bezpodstawnie może obciążyć Wykonawcę odpowiedzialnością za skutki takich zdarzeń (całkowicie niezależnych od Wykonawcy) zarówno w sferze odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nienależytego wykonania umowy, jak i w sferze odpowiedzialności za nieprzestrzeganie warunków bhp. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych powyżej 60 dni uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z właściwą technologią, Wykonawca będzie miał do wyboru przerwać realizację tych robót na czas występowania tych warunków, co narazi go na odpowiedzialność za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, bądź kontynuować realizację tych robót w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, co narazi go na odpowiedzialność za wadliwe wykonania robót (niezgodne z właściwą technologią) oraz kary za dopuszczenie do wykonywania przez pracowników pracy w niedozwolonych warunkach (np. przy zbyt niskiej temperaturze atmosferycznej). Nie ma żadnego uzasadnienia dla takiego rozszerzenia odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie. We wzorze umowy w § 16 ust. 1 pkt 1 lit.h) wskazane są przesłanki dopuszczające zmianę terminu na skutek wystąpienia warunków atmosferycznych.

#### **PYTANIE 39**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji branży architektonicznej o następujące rysunki:

Rys. nr 5 – przekrój B-B, rys. 18/6 – ścianki w wc, rys.18/7 – ścianki w wc .

#### **ODPOWIEDŹ**

Nie występuje przekrój B-B.

Nie ma również rysunków 18/6, 18/7 – wszystkie ścianki pokazana na rysunkach od 18/1 do 18/5.

#### **PYTANIE 40**

Proszę o dopuszczenie trawy syntetycznej o poniższych parametrach

Parametry techniczne:

- a) Skład włókna — polietylen (PE) 100%,
- b) Rodzaj włókna — włókna monofilowe (100%),
- c) Przekrój włókna — **o profilu diamentu z rdzeniem**
- d) Wysokość włókna min 40 mm max 50 mm,
- e) Grubość włókna min. 360 pm,
- f) Ciężar włókna — Detex min. 15 600,
- g) Ilość włókien min 128 000,
- h) Ilość pęczków min 10 700/m<sup>2</sup>,

- i) Waga całkowita trawy min. 2840 g/m<sup>2</sup>,
- j) Kolor: 2 odcienie zieleni,
- k) Linie: kolor biały
- l) Podkład trawy: lateks,
- m) Zasyp zgodnie z karta techniczną — warstwa piasku kwarcowego i granulatu EPDM z recyklingu kolor czarny lub szary — nie dopuszcza się granulatu SBR

### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wymagane parametry trawy zawarł w załączniku nr 8 do siwz

### **PYTANIE 41**

Wnosimy zatem o dopuszczenie produktów o następujących parametrach:

Wariant I

- d) Skład włókna – polietylen (PE) 100%,
- e) Rodzaj włókna – włókna monofilowe (100%),
- f) Wysokość włókna min 40 mm max 50 mm,
- g) Grubość włókna min. 220 µm,
- h) Ciężar włókna – Detex min. 15 300,
- i) Ilość włókien min 150 000,
- j) Ilość pęczków min 8 400/m<sup>2</sup>,
- k) Waga całkowita trawy min. 2600 g/m<sup>2</sup>,
- l) Kolor: 3 odcienie zieleni,
- m) Linie: kolor biały
- n) Podkład trawy poliuretanowy – **nie dopuszcza się podkładu lateksowego**,
- o) Zasyp zgodnie z karta techniczną – warstwa piasku kwarcowego i granulatu EPDM z recyklingu kolor czarny lub szary – nie dopuszcza się granulatu SBR

Wariant II

- b Rodzaj włókna – 3 włóknowe – 3 monofilowe
- c Kształt włókna monofilowego np. kształt litery S,C,V lub kształt diamentu
- d Wysokość włókna min 60 mm
- e Grubość Włókien
  - a Monofilowych min 440 µm i 320 µm i 120 µm
- f Ciężar włókna Detex min 17 500
- n) Ilość pęczków min 7350/m<sup>2</sup>
- o) Ilość włókien min 130 000
- p) Waga całkowita min 2 500 gr/m<sup>2</sup>
- q) Kolor: 3 odcienie zieleni
- r) Linie kolor biały
- s) Zasyp warstwa piasku kwarcowego i granulatu EPDM z recyklingu kolor czarny lub szary – nie dopuszcza się granulatu SBR

### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wymagane parametry trawy zawarła w załączniku nr 8 do siwz

### **PYTANIE 42**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji branży konstrukcyjnej o następujące rysunki: rys. nr 3 – rzut stropodachu

## **ODPOWIEDŹ**

Rys. nr 3 – rzut stropodachu nie występuje. Strop żelbetowy nad drugim piętrem jest przykryty izolacjami zgodnie z przekrojem A-A.

## **PYTANIE 43**

W opisie technicznym Bandurskiego zagosp. zmiana 12.2017 napisano: Na żelbetowej konstrukcji projektuje się zamocowanie siedzisk z tworzywa z oparciem-oparcia dostarczy Inwestor z odzysku.

- a) ponieważ Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 35 potwierdził dostawę siedzisk z odzysku wszystkich trybun, prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi — wszystkich trybun czyli żelbetowych 3-rzędowych i demontowanych o konstrukcji stalowej 2 i 4 rzędowych ? czy tylko żelbetowych 3-rzędowych ?
- b) przy założeniu, że Zamawiający dostarczy z odzysku kompletne siedziska do wszystkich zaprojektowanych trybun (brak takich projektów w dokumentacji przetargowej) wraz ze wszystkimi niezbędnymi łącznikami i materiałami montażowymi prosimy o informację kto dokonuje montażu tych siedzisk ?
- c) jeśli montaż siedzisk jest po stronie Wykonawcy to prosimy o dokumentację techniczną wraz z instrukcją montażu siedzisk oraz ich zdjęcia oraz prosimy o wskazanie jakie materiały i łączniki montażowe są po stronie Zamawiającego a jakie po stronie Wykonawcy ?
- d) ze względu na wielość i różnorodność możliwych rozwiązań samych siedzisk oraz sposobu ich montażu — bezpośrednio do trybun żelbetowych lub pośrednio za pomocą podkonstrukcji stalowej, prosimy w przypadku zastosowania pod siedziska podkonstrukcji stalowej o informację kto taką podkonstrukcję dostarcza a w przypadku gdy jest ona po stronie Wykonawcy prosimy o projekt wykonawczy i warsztatowy takiej podkonstrukcji.

## **ODPOWIEDŹ**

2 sztuki trybun to typowe trybuny składane, które pierwotnie miały być dostarczone z siedziskami i pokazano wielkość tych trybun, nie załączono projektu tych trybun, jako elementów typowych. Mocowanie siedzisk w trybunach typowych opisano w pkt 12 ppkt 1 str 24.

## **PYTANIE 44**

W związku z brakiem czytelnej inwentaryzacji i jednoznacznego wskazania robót rozbiórkowych wszystkich branż odpowiedź Zamawiającego na pytania 28, 29, 30 i 31 jest niezgodna z informacjami zamieszczonymi na planszy podstawowej w kolorze niebieskim na która Zamawiający się powołuje.

Cześć istniejących murów i murków oraz schodów terenowych oznaczonych kolorem niebieskim jest przekreślona krzyżykami czerwonymi co oznacza ich likwidację i rozbiórkę. Natomiast inna część istniejących murów i murków oraz schodów terenowych oznaczonych kolorem niebieskim nie jest przekreślona czerwonymi krzyżykami więc pozostaje i nie będzie rozbierana.

Podobnie wiele istniejących lamp oświetleniowych oznaczonych kolorem niebieskim nie jest przekreślona czerwonymi krzyżykami więc również pozostaje i nie będzie rozbierana.

W przypadku jednak konieczności rozebrania istniejących a nie naniesionych lub nie przekreślonych czerwonymi krzyżykami elementów zagospodarowania terenu i instalacji podziemnych na planszę podstawową, Zamawiający musi przewidzieć konieczność wystąpienia robót dodatkowych jako roboty nie opisane i nie wyszczególnione w dokumentacji przetargowej.

Dlatego ponawiamy prośbę o uzupełnienie projekt przetargowego o szczegółową i czytelną inwentaryzację i specyfikację ilościową wszystkich robót rozbiórkowych i demontażowych.

#### **ODPOWIEDŹ**

Elementy do likwidacji, w tym słupy oświetleniowe i linie pokazano na planszy podstawowej kolorem niebieskim. Niektóre elementy ( mury obiekty) są także oznaczone przekreślonymi krzyżykami. Wszystkie elementy pokazane kolorem niebieski oraz kolorem niebieski z czerwonymi krzyżykami ( zgodnie z legendą) podlegają rozbiórcie.

#### **PYTANIE 45**

W opisie technicznym projektu drogowego opisane są dwa WARIANTY podbudowy warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie dróg dojazdowych zasadniczo od siebie różniących się. Projekt ten wraz z rysunkiem nr 1 - Plan sytuacyjno — wysokościowy nie wymienia i nie pokazuje jednak, ile i które drogi mają być wykonane w WARIANCIE 1 podbudów a ile i które drogi w WARIANCIE 2.

Prosimy o podanie ilości i lokalizacji dróg dla obu WARIANTÓW podbudów pod nawierzchniami.

#### **ODPOWIEDŹ**

Wykonać podbudowę betonową, za wyjątkiem miejsc postojowych o nawierzchni ażurowej, gdzie wykonać podbudowę z kruszywa

#### **PYTANIE 46**

Pomimo przekazania w dniu dzisiejszym odpowiedzi na pytania — zestaw 2, oraz modyfikacji III w tym dodatkowej decyzji z dn. 20.08.2018 r. na wycinki i nasadzenie zastępcze nadal nie wiadomo ile i które drzewa należy wyciąć gdyż obie decyzje dotyczące wycinki drzew oraz załączone do nich inwentaryzacje drzew są wadliwe w zliczaniu i określaniu ilości drzew podlegających Decyzji.

Załącznik Nr 1 do decyzji z dnia 19.06.2018 r obejmuje 109 pozycji z drzewami a nie 109 drzew, których do wycinki jest znacznie więcej — o kilkadziesiąt.

Wiele drzew oznaczonych konkretnymi numerami inwentarzowymi na rysunku nr 3a jako drzewa przeznaczone do wycinki i wymagające decyzji zezwalającej nie zostało prawidłowo zamieszczonych w Załączniku nr 1 do Decyzji z dnia 19.06.2018 .

Na przykład brak jest drzew o NR inw. - 2, 3, 254, 255, 257, 259, 260 i wielu innych w liczbie kilkudziesięciu.

Natomiast w wielu pozycjach L.P. Załącznika nr 1 pod jednym konkretnym NR inw. widnieje w kolumnie obwód pnia po kilka liczb określających obwód połączonych znakiem ”+”.

Oznaczało by to prawdopodobnie, że np: pod L.P. 1 jest drzewo NR inw. 1 posiadające obwód pnia 70+88+81, czyli interpretując ten zapis są to tak naprawdę trzy drzewa o NR inw. 1, 2, 3, gdyż takie znajdują się na rysunku nr 3a, natomiast dla odmiany drzewa o NR inw. 2 i 3 nie zostały zamieszczone w Załączniku Nr 1.

Ponadto brak jest w dokumentacji przetargowej inwentaryzacji i opisu drzew podlegających wycince zgodnie z rysunkiem nr 3a a nie wymagających decyzji zezwalającej.

Nie wiemy jakiej wielkości są te drzewa i ile ich jest.

Reasumując:

Prosimy o przekazanie ostatecznych dokumentów i Decyzji pozbawionych wad i błędów określających i opisujących jednoznacznie ile i które drzewa podlegają wycince zgodnie z decyzją oraz ile i jakie drzewa podlegają wycince niewymagającej decyzji.

#### **ODPOWIEDŹ**

W tabeli zestawiono ilość drzew , pokazując liczbę pni każdego z drzew. Obecnie drzewo wielopienne liczy się jak jedno drzewo- tak jest to również ujęte w decyzji zezwalającej na wycinkę drzew .

Nie wymagają zezwolenia na wycinkę drzew drzewa o obwodzie na wys. 5 cm nad terenem nie przekraczającym:

80 cm dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego czy klonu srebrzystego 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacyjowej, platanu klonolistnego 50 cm dla pozostałych gatunków drzew.

Drzewa takie nie zostały ujęte w decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

Na planszy nr 3a błędnie kolorem czerwonym do wycinki oznaczono drzewa o numerach 2 i 3. Nie wymagają one decyzji zezwalającej na wycinkę – żaden z pni nie przekracza obwodu 50 cm na wys. 5 cm nad terenem. Na planszy nr 3a nie oznaczono do wycinki drzew nr 259 i 260, jako nie wymagającej decyzji na wycinkę. Należy je wyciąć.

Drzewa o numerach 254, 255 nie podlegają wycinie.

W załączonej tabeli zestawiono wszystkie drzewa do wycinki oznaczając je kolorem szaroniebieskim.

#### **PYTANIE 47**

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 26 dotyczące trybun na zespole boisk rozwiewa tylko jedną wątpliwość:

Do wykonania są: jedna trybuna 3- rzędowe żelbetowe oraz dwie trybuny demontowane o konstrukcji stalowej.

Nadal brak jest projektów wykonawczych wszystkich rodzajów trybun.

Trzy rysunki trybuny żelbetowej nie są projektem wykonawczym konstrukcyjnym tylko budowlanym architektonicznym.

Brak jest zestawień stali zbrojeniowej, zestawień elementów prefabrykowanych, rozwiązań konstrukcyjnych elementów żelbetowych, rozwiązań projektowych styku prefabrykatów żelbetowych z

konstrukcją monolityczną, szczegółu dylatacji. Wymiarowanie poszczególnych elementów żelbetowych w tym wymiarowania prefabrykatów żelbetowych.

Dla trybun demontowanych o konstrukcji stalowej brak jest jakiegokolwiek opisu, projektu i specyfikacji samej trybuny oraz specyfikacji siedzisk — chyba, że siedziska mają być dostarczone zgodnie z odpowiedzią przez Zamawiającego.

Nie wiadomo ile miejsc siedzących mają posiadać obie trybuny o konstrukcji stalowej.

Dla trybuny czterorzędowej w opisie pkt.12 podano 204 miejsca a na planszy wymiarowej Rys. nr 2 jest ich 172 szt.

Dla trybuny dwurzędowej w opisie pkt.12 podano 400 miejsc a na planszy wymiarowej Rys. nr 2 jest ich 360.

Ponownie prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekty wykonawcze konstrukcyjne, specyfikacje i zestawienia wszystkich rodzajów trybun.

#### **ODPOWIEDŹ**

Na załączonych rysunkach pokazano układ elementów, wielkości, zbrojenie. Trybuny typowe opisano w p.12 podpunkt 1 na str.24 Trybuny typowe wykonać zgodnie z rysunkiem na planszy wymiarowej na 360 i 172 miejsca. Inne

Trybuna żelbetowa została zaprojektowana jako monolityczna, wylewana na budowie.

Szczegóły realizacji zostały podane na rysunkach nr 4 (rzut poziomy), nr 5 (Przekrój przez siedziska) i nr 6 (przekrój przez stopnie), łącznie z rozmieszczeniem zbrojenia. Projekt nie zakłada dylatacji w płycie fundamentowej i w trybunach. Płytę trybuny należy zbroić (zgodnie z rysunkami) siatką z prętów o średnicy 12 mm o rozstawie oczek co 20 cm, umieszczoną w środku grubości płyty. Ciężar stali zbrojeniowej dla trybuny żelbetowej wynosi 1800 kG. Całość wykonać jako konstrukcję monolityczną, bez elementów prefabrykowanych (Zamawiający dopuścił elementy konstrukcyjne prefabrykowane jako zastępcze do konstrukcji monolitycznej)

#### **PYTANIE 48**

Prosimy o podanie parametrów wykładziny dywanowej zaprojektowanej w pomieszczeniach siłowni, pomieszczeniach biurowych i sali konferencyjnej, obmiar ca 140 m2.

#### **ODPOWIEDŹ**

Wykładziny pcv opisane w projekcie str 19 i 20 oraz STWiOR STR 79

#### **PYTANIE 49**

Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić wyposażenie pomieszczenia sauny. Jeśli tak, prosimy o uszczegółowienie dokumentacji w tym zakresie.

#### **ODPOWIEDŹ**

Standardowe wyposażenie sauny fińskiej. W dokumentacji projektowej przyjęto piec o mocy 9 kW.