ROZDZIELNICA RG3



nr obwodu			RG3/G1	RG3/G2	RG/G3	RG3/G4	RG3/G5	RG3/01	RG3/02	RG3/03	RG3/04	RG3/05	RG3/06	RG3/07	RG3/08	RG3/09	RG3/010	RG3/012
nazwa obwodu	rozłącznik	ochronnik	gniazdo 230V	gniazdo 230V	gniazdo 230V	wypust 400V	wypust 400V	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie
Opis odbiorniko	izolacyjny	przepięć	ogólne	ogólne	ogólne	centr. wentylacyjna	centr. wentylacyjna	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ewakuacyjne	awaryjne	awaryjne
	IS-100/3	klasy C																
	In=100A																	
typ przewodu	YDY 5x4mm		YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp4x1,5mm	YDYp4x1,5mm	YDYp4x1,5mm
moc obwodu[kW]	$\sum$= 12,9 kW	LgY4mm	~1,2kW	~1,2kW	~1,2kW	~1,5kW	~5,4kW	~0,2kW	~0,2kW	~0,2kW	~0,2kW	~0,2kW	~0,2kW	~0,2kW	~0,2kW	~0,2kW	~0,2kW	~0,2kW

Układ sieci TN-S
Ochrona od porażeń poprzez
szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

UWAGI:
1. Rozdzielnica natynkowa BC-A-2/26 f. Moller
2. Instalacje prowadzić pod tynkiem w/g rzutów
3. MSW łączyć z zaciskiem PE przewodem LGy4mm

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG3 SKALA 1:100

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ INFRASTUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH PRZY UL.BANDURSKIEGO W SZCZECINIE

NR RYSUNKU: E9

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻA: ELEKTRYKA

	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ :			
mgr inż. Patryk Dominiak	ZAP/0107/POOE/12	11. 2016	
SPRAWDZIŁ :			
mgr inż. Piotr Markowski	ZAP/0218/POOE/11	11. 2016	

INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul.Szafera 7, 70-501 Szczecin