BILANS MOCY: 0,88*12kW*2+4kW=25,12kW Io=40A

ZK (po stronie zakłądu energetycznego)
zlacze kablowe
wg innnego opracowania



nr obwodu	TL-A	zabezbiecz.	RG
nazwa obwodu	tabl. licznikowa	przepięciowe	nr 04
Nazwa Urządzenia	Pi=28,00kW Po=25,12kW Io=204A	DEHNVentil TNC 100	tablica
typ przewodu	YKY4x25	LgY25mm	YDY 3x4
moc obwodu			~4kW

TL (rozdzielnice licznikowe Sypniewski ON)
widok elewacji



UKŁAD SIECI TN-C-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEZ
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UWAGI:

1. Obudowy rozdzielnic należy wykonać w formie skrzynek z blachy stalowej ocynkowanej.
2. Drzwiczki skrzynek należy wyposażyć w zamki patentowe.
3. Zabezpieczenie zwarciowe przedlicznikowe należy przystosować do oplombowania.
4. Nad szynami, listwą zaciskową wyłącznikiem głownym należy wykonać osłonę przezroczystą, przystosowaną do oplombowania.
5. Liczniki energii elektrycznej montować na tablicach licznikowych .
6. Drzwiczki skrzynek licznikowych należy wyposażyć w przeszklone wzierniki.
7. Liczniki rozliczeniowe dostarczy ZE
8. Rozdzielnicę należy mocować na konstrukcji wsporczej.
9. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania wg PN-IEC 60364
10. Wysokość tarczy licznika od podłoża 0.8-1.8m

WIDOK TABLICY LICZNIKOWEJ TL4			SKALA 1:100	
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ INFRASTUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH PRZY UL.BANDURSKIEGO W SZCZECINIE				NR RYSUNKU
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	BRANŻA: ELEKTRYKA			E14
PROJEKTOWAŁ :	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	
mgr inż. Patryk Dominiak	ZAP/0107/POOE/12	11. 2016		
SPRAWDZIŁ :				
mgr inż. Piotr Markowski	ZAP/0218/POOE/11	11. 2016		
INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul.Szafera 7, 70-501 Szczecin				