

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno - socjalnym i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie części działki 60/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2140 w Szcz

ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 127, 70-490 Szczecin

INWESTOR : GMINA Miasto Szczecin reprezentowana przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ADRES INWESTORA : ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krystyna Fiedorowicz

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2015r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Szczecin korty - hala</b>					
1	4500000-7	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>			
1.1	4521000-2	<b>Śmietnik</b>			
d.1.1	1 KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		72,0	m <sup>3</sup>	72,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,000</b>
d.1.1	2 KNR-W 2-01 0312-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m <sup>3</sup>		
		50,4	m <sup>3</sup>	50,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,400</b>
d.1.1	3 KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe B 10 na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		poz.4/0,3*0,1	m <sup>3</sup>	1,818	
	posadzka	[9,95+10,83]*0,1*2	m <sup>3</sup>	4,156	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,974</b>
d.1.1	4 KNR 0-20 0265-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne B25	m <sup>3</sup>		
		Ł-2 0,7*0,3*4,8	m <sup>3</sup>	1,008	
		Ł-1 0,6*0,3*24,7	m <sup>3</sup>	4,446	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,454</b>
d.1.1	5 KNR-W 2-02 0211-04	Wierńce i nadproża B25	m <sup>3</sup>		
		WD-1 0,24*0,3*7,74	m <sup>3</sup>	0,557	
		NZ1-1 0,24*0,3*3,7	m <sup>3</sup>	0,266	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,823</b>
d.1.1	6 KNR 0-20 0271-05	Belki B25	m <sup>3</sup>		
		AT1-1 0,24*1,09*14,65	m <sup>3</sup>	3,832	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,832</b>
d.1.1	7 KNNR 2 0105-01	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - ławy fundamentowe	t		
		558,0/1000	t	0,558	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,558</b>
d.1.1	8 KNR-W 2-05 0208-05	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 250 kg	t		
		386,17/1000	t	0,386	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,386</b>
d.1.1	9 KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10 cm poziome	m <sup>2</sup>		
	posadzka	[9,95+10,83]	m <sup>2</sup>	20,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,780</b>
d.1.1	10 NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe stóp fundamentowych z papy zgrzewalnej	m <sup>2</sup>		
		poz.9	m <sup>2</sup>	20,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,780</b>
d.1.1	11 NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.9	m <sup>2</sup>	20,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,780</b>
d.1.1	12 KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii PE na sucho pozioma	m <sup>2</sup>		
	analogia	poz.9	m <sup>2</sup>	20,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,780</b>
d.1.1	13 KNR-W 2-02 0603-09 + KNR-W 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 3 warstwy	m <sup>2</sup>		
		Ł-2 2*0,3*4,8	m <sup>2</sup>	2,880	
		Ł-1 2*0,3*24,7	m <sup>2</sup>	14,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,700</b>
d.1.1	14 KNR-W 2-02 0602-09 + KNR-W 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 3 warstwy	m <sup>2</sup>		
		poz.4/0,3	m <sup>2</sup>	18,180	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>18,180</b>
15	KNR-W 2- d.1.1 02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0,5*[13,6+1,2+0,96]*0,24+0,5*[1,5+2,22]*0,12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,114	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,114</b>
16	KNR K-02 d.1.1 0103-09	Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej 2,71*[13,6+1,2+0,96]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,710	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,710</b>
17	KNR-W 2- d.1.1 02 0123-13	Licowanie ścian budynków równocześnie ze wznoszeniem ścian z cegieł, bloczków, pustaków w budynkach jednokondygnacyjnych 3,1*[1,5+2,22]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,532	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,532</b>
18	KNR-W 2- d.1.1 02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 14,56*2,71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39,458	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,458</b>
19	KNR-W 2- d.1.1 02 0615-01	Paroizolacja poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23,230	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,230</b>
20	NNRNKB d.1.1 202 0534-01 analogia	Krycie dachów - membrana dachowa z geowłókniną poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23,230	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,230</b>
21	KNR-W 2- d.1.1 02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 5 cm poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23,230	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,230</b>
22	NNRNKB d.1.1 202 0529-01	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy do 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu 23,23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23,230	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,230</b>
<b>1.2</b>	<b>45223810-7</b>	<b>Elementy wyposażenia terenu</b>			
23	d.1.2 kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci 10	szt szt	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
24	d.1.2 kalk. własna	Dostawa i montaż ławek 10	szt szt	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
<b>1.3</b>	<b>45342000-6</b>	<b>Ogrodzenia</b>			
25	KNR-W 2- d.1.3 01 0702-0201	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 129,0+68,0+30,88	m m	227,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>227,880</b>
26	KNR-W 2- d.1.3 01 0705-0202	Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV poz.25	m m	227,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>227,880</b>
27	KNR-W 2- d.1.3 02 1101-03	Podkłady betonowe B10 w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym poz.25*0,25*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5,697	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,697</b>
28	d.1.3 kalk. własna	Dostawa i montaż prefabrykowanych fundamentów 129,0*0,45+68,0*0,45+20,88*0,45+10,0*1,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108,046	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,046</b>
29	KNR-W 4- d.1.3 01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego poz.28*0,04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,322	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,322</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR-W 2- d.1.3 02 1804-12 analogia	Ogrodzenie panelowe wys. 2,0 m 129,0+68,0+30,88+76,08	m m	 303,960	 
				<b>RAZEM</b>	<b>303,960</b>
31	KNR-W 2- d.1.3 02 1808-01	Brama 2 - przesuwna wys. 2,0 m szer. 7,0m 2	kpl. kpl.	 2,000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
32	KNR-W 2- d.1.3 02 1808-01	Brama B1 - dwuskrzydłowa wys. 2,0 m szer. 4,0 m 2	kpl. kpl.	 2,000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
33	KNR 2-23 d.1.3 0402-03	Furtka F1 - wys. 2,0 m szer. 1,5 1	szt. szt.	 1,000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
34	KNR-W 2- d.1.3 01 0308-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1,0 m (kat.gr. III) 5	dół. dół.	 5	 
				<b>RAZEM</b>	<b>5</b>
35	KNR-W 2- d.1.3 02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe blok pojedynczy 0,3*0,3*1,0*4 blok podwójny 0,6*0,6*1,0*2 blok balastowy 0,8*0,8*1,0*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,360 0,720 1,920	   
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
36	KNR-W 2- d.1.3 02 0307-01	Dostawa i montaż ścian i murków oporowych prefabrykowanych 128	elem. elem.	 128,000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>128,000</b>