

MODYFIKACJA - I

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - siwz) w postępowaniu pn.: „**Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią zadaszoną tymczasową halą namiotową wraz z zapleczem kontenerowym i zagospodarowaniem terenu na terenie Obiektu Sportowego Skolwin przy ul. Stołczyńskiej 104**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb) w rozdziale dotyczącym SSt 01.1.4 Nawierzchnia z trawy syntetycznej dotychczasowy punkt 1.4.1 w zakresie parametrów dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej otrzymuje brzmienie:

WARIANT I

- włókno polietylen/polipropylen PP/PE, lub polietylen –PP, lub monofil PE
- wysokość włókna min. 48 mm,
- kolor zielony w min dwóch odcieniach
- kolor linii biały
- detex min 12 000,
- grubość włókna min 300 mikronów,
- ilość pęczków min. 10 400/m².,
- ilość włókien min. 120 000,
- wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM kolor szary możliwy z recyklingu.”

WARIANT II

- włókno monofil PE
- wysokość włókna min 60 mm,
- kolor zielony w min dwóch odcieniach
- kolor linii biały
- detex min 15 600
- grubość włókna min 400 mikronów,
- ilość pęczków min. 9 400/m².,
- ilość włókien min. 110 000/m²
- wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM kolor szary możliwy z recyklingu.”

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu.

2. W rozdziale V pkt 5 ppkt 3 siwz dodaje się literę b) w brzmieniu:
- „b) dla systemu nawierzchni z trawy sztucznej
 - kompletny raport z badań laboratoryjnych nawierzchni potwierdzający skład materiałowy oraz wymagane parametry nawierzchni przez autoryzowane przez FIFA laboratorium. Dopuszcza się badania z innymi rodzajem wypełnienia z zastrzeżeniem, iż docelowo nawierzchnia zostanie zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM kolor szary z recyklingu.,
 - badanie zgodności z normą EN 15330-1:2013/PN-EU 15330-1:2014-02 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni z trawy sztucznej z zasypem EPDM lub aprobatą, lub rekomendacją techniczną ITB. Dopuszcza się badania z innymi rodzajem wypełnienia z zastrzeżeniem, iż docelowo nawierzchnia zostanie zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM kolor szary z recyklingu.,
 - atest PZH lub **równoważny** dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia – granulatu EPDM
 - karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy,
 - kompletny raport niezależnej jednostki upoważniającej do badań na podstawie akredytacji potwierdzające uzyskanie klasyfikacji ogniowej systemu nawierzchni w zakresie reakcji na ogień Cfl oraz wydzielanie dymu S1,
 - autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię,
 - próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 15 x 15 cm z trwale przymocowaną metryką producenta określającą dany typ trawy.
3. W rozdziale VIII w pkt 2 ppkt 2 dodaje się literę c) w brzmieniu:
- „c) w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na adres: mosrir@mosrir.szczecin.pl oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu). Dokumenty wadialne w postaci elektronicznej nie mogą zawierać postanowień uzależniających wygaśnięcie zobowiązań gwaranta/poręczyciela od zwrotu oryginału dokumentu wadialnego do jego wystawcy.”.
4. W rozdziale XV siwz dotychczasową treść pkt 7 zastępuje się nową w brzmieniu:
- „7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorys szczegółowy, harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF), projekt organizacji terenu budowy, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
5. W rozdziale XV siwz dotychczasową treść pkt 8 zastępuje się nową w brzmieniu:
- „Harmonogram (HRF) musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze związane z wykonaniem zadania, a ilości podane zostaną w sposób zgodny z tabelą elementów rozliczeniowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do siwz. Harmonogram zawierać musi tylko elementy robót budowlanych, a elementy takie jak: badanie, sprawdzenia, organizacje placu budowy, media, koszt utrzymania kadry zostaną wliczone do kosztów ogólnych robót budowlanych i nie będą wyszczególnione w harmonogramie.
6. Załącznikiem do niniejszej modyfikacji stanowiącym integralną część z siwz jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dotycząca wykonania nasadzeń i zieleni. Jednocześnie informuję, iż Wytyczne dotyczące materiału

szkółkarskiego są opisane w decyzji na wycinkę drzew stanowiąca załącznik nr 7 do siwz – dokumenty formalne;

7. W projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. b) po ostatnim przecinku dodaje się zdanie w brzmieniu: „Zamawiający i inspektor nadzoru dokona zatwierdzenia harmonogramu i jego aktualizacji w terminie do 5 dni roboczych.”;

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. **Ilekroć w siwz występuje data 2.06.2020 r. zastępuje się ją datą 10.06.2020 r.** Inne zapisy siwz pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Bożena Kowalewska
Bożena Kowalewska

GLÓWNY SPECJALISTA

Joanna Matwiejczuk



Z-CIA DYREKTORA

Marek Gąsior
Marek Gąsior

